


Systemzeichnung Nr. B mit Sickerschacht, 9,00 m³ Mehrkammergrube nach DIN 4261/1 mit Bodenkörperfilteranlage, Z-55-41.619 Ablaufkl.: C, Z-55.41-620 Ablaufkl.: N, für 6 Einwohner

Fließgefälle zwischen den Behältern wurde nicht berücksichtigt!



**Ausschreibungstext 3-Kammer-Kleinkläranlage 9,00 m³
mit biologischem Bodenkörperfilterschacht, Z-55.41-619 Ablaufkl.: C,
Z-55.41-620 Ablaufkl.: N, für 6 Einwohner
- System Lauterbach -Kießling
Art. Nr. 501252806 und 506101008**

LV Pos. Nr. _____.

Einheitspreis: _____ EURO

Liefern und einbauen einer 3- Kammer Kleinkläranlage nach DIN 4261 Teil 1 mit nachgeschalteten Bodenkörperfilterschacht (Z-55.41-619 – Ablaufkl.: „C“, Z-55.41-620 – Ablaufkl.: „N“) als vollbiologische Reinigungsstufe laut beiliegender Herstellerzeichnung Nr. B für 6 Einwohner und anschließenden Probeentnahmeschacht als Sickerschacht

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet:

- komplette Materiallieferung incl. BKF – Bodenstückfüllung, 1,40 m³ Kies 8/16 und 0,50 m³ Split 2/5
- Einbau nach den gesetzlichen Richtlinien und der Versetzanleitung des Herstellers
- incl. Kran bzw. Bagger und allen notwendigen Materialien (Verbindungsrohre, Zementmörtel, Forstschutz bzw. Sauberkeitsschicht unter der Kleinkläranlage. (Bei erhöhten Grundwasser oder grob steinigem, felsigem Untergrund Betonfundament) Schotter bzw. Kies für die Sickerschachtfüllung nach Angabe durch den PSW.
Belüftete Abdeckung auf Bodenkörperfilter und Sickerschacht
- Einbau einer Stahlbetonfundament unter dem Bodenkörperfilterschacht
- alle Abdeckungen Kl. A, Göbeldeckel (50 KN)
- Dichtheitsprüfung nach DIN 4261/1 der Kleinkläranlage vor dem Verfüllen der Baugrube

Techn. Daten:

Kleinkläranlage: Volumen: 9,00 m³
Durchmesser: 2,50 m
Gesamthöhe: ca 3,22 m

Bodenkörperfilterschacht: Durchmesser: 2,80 m
Gesamthöhe: ca 2,46 m
2 Bodenkörperfiltertassen
1 Verteilerwippe
Bodenstückfüllung

Sickerschacht: Durchmesser: 1,00 m
Gesamthöhe: ca. 3,52 m

Herstellernachweis:

Lauterbach-Kießling GmbH
Wasser- und Abwassertechnik + Betonwerk
Industriestraße 2-4
95517 Seybothenreuth
Tel.: 09275/981-0
Fax: 09275/981-11
www.lauterbach-kiessling.de